

Kosztorys Ofertowy
na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
nr 160125W Lewiczyn (Wola Lewiczyńska) – Władysławów (Zaborówek)
od km 0+600 do km 0+810 na dług. 210 m (dz. nr 398)

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8				
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	0,210		
	D-02.00.00	II. Roboty ziemne CPV 45100000-8				
2.	02.01.01	Wykonanie rowów przydrożnych głębokości 50 cm z odwiezieniem gruntu na odkład	m ³	110,25		
	D-04.00.00	III. Podbudowa CPV 45233000-9				
3.	04.01.01	Wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy betonowej głęb. średnio 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na uzupełnienie zaniżonych poboczy i na odkład	m ²	274,0		
4.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grub. 15 cm na poszerzeniach	m ²	274,0		
5.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia) na poszerzeniach, grub. 20 cm	m ²	274,0		
6.	04.08.01	Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy na całej szerokości kruszywem łamanym warstwą średniej grub. 10 cm	m ³	100,8		
7.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istn. podbudowy betonowej	m ²	734,0		
8.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	1008,0		
	D-05.00.00	IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9				
9.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 3 cm, dla KR-1	m ²	970,2		
10.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, dla KR-1	m ²	945,0		
11.	05.02.01	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach warstwą śred. grub. 10 cm, z wykonaniem koryta	m ²	76,0		
	D-06.00.00	V. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8				
12.	06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD śred. 40 cm ułożonych na ławie żwirowej	m	32,0		
13.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką z wyrównaniem do spadku 7%, profilowaniem i zagęszczeniem. Grunt kat. III.	m ³	15,75		
14.	06.01.01	Plantowanie skarp wykopów i nasypów w gruncie kat. III.	m ²	504,0		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka			
			Nazwa	Ilość		
	D-07.00.00	VI. Oznakowanie CPV 45233280-5				
15.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2		
16.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonaniem A-12a - szt. 2; (Znaki: A-750 mm)	szt	2		
Razem						
Podatek VAT – 23%						
Ogółem						

Słownie:

Podpis: