

Przedmiar robót
do kosztorysu na wykonanie nawierzchni asfaltowej
na drodze gminnej nr 160142W Łęczeszycze „Parcela”- Skowronki
na długości 280,0 m (dz.nr 255 - Łęczeszycze)

Lp	Numer SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja.i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
	01.00.00	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8			
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	0,280	
	04.00.00	II. Podbudowa CPV 45233000-9			
2.	04.01.01	Wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy betonowej głębokości 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na pobocze i odkład $280,0*0,50=140,0\text{ m}^2$	m ²	140,0	
3.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.15 cm Jak w poz. 2	m ²	140,0	
4.	04.08.01	Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym przy średniej grub. 8 cm $280,0*4,20*0,08=94,08 \sim 94,0\text{ m}^3$	m ³	94,0	
5.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy betonowej $280,0*3,70=1036,0\text{ m}^2$	m ²	1036,0	
6.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m ² $280,0*4,20=1176,0\text{ m}^2$	m ²	1176,0	
	05.00.00	III. Nawierzchnia CPV 45233000-9			
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 3 cm , dla KR-1 $280,0*4,12=1153,60\text{ m}^2$	m ²	1153,60	
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco, grubości 4 cm , dla KR-1 $280,0*4,00=1120,0\text{ m}^2$	m ²	1120,00	
9.	05.02.01	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach grubości 10 cm, z wykonaniem koryta $6*5,0*1,00=30,0\text{ m}^2$	m ²	30,0	
	06.00.00	IV. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8			
10.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem z poszerzenia, z wyrównaniem do spadku 8% i zagęszczeniem. Grunt kat.III. $280,0*0,75*2*0,05=21,0\text{ m}^3$	m ³	21,0	