
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘCZESZYCACH
ADRES INWESTYCJI : ŁĘCZESZYCE, 05-622 BELSK DUŻY
INWESTOR : URZĄD GMINY BELSK DUŻY
ADRES INWESTORA : UL. JANA KOZIETULSKIEGO 4A, 05-622 BELSK DUŻY
BRANŻA : Budowlana

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000 0-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0113-01	SST-1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 123.27	m ² m ²	123.270	
					RAZEM	123.270
2	KNNR 1 d.1 0213-02	SST-1	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV pod nawierzchnię syntetyczną poliuretanową poz.1*0.19	m ³ m ³	23.421	
					RAZEM	23.421
3	KNNR 1 d.1 0205-01	SST-1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. poz.1*0.34	m ³ m ³	41.912	
					RAZEM	41.912
4	KNNR 1 d.1 0208-02	SST-1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 poz.3	m ³ m ³	41.912	
					RAZEM	41.912
2	4523320 0-1		NAWIERZCHNIE Z PŁYT POLIURETANOWYCH			
5	KNR 2-31 d.2 0104-07	SST-2	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm poz.1	m ² m ²	123.270	
					RAZEM	123.270
6	KNR 2-31 d.2 0114-05	SST-3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (frakcja 31,5-63mm) poz.1	m ² m ²	123.270	
					RAZEM	123.270
7	KNR 2-31 d.2 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	SST-3	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KLIŃCA 2-8 mm - 5 cm poz.1	m ² m ²	123.270	
					RAZEM	123.270
8	KNR 2-31 d.2 0502-04 analogia	SST-3	Nawierzchnia z płyt poliuretanowych gr 30 mm - niebieski 57.93	m ² m ²	57.930	
					RAZEM	57.930
9	KNR 2-31 d.2 0502-04 analogia	SST-3	Nawierzchnia z płyt poliuretanowych gr 30 mm - zielony 70.44	m ² m ²	70.440	
					RAZEM	70.440
10	KNR 2-31 d.2 0402-03	SST-3	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.15*0.20*49.80	m ³ m ³	1.494	
					RAZEM	1.494
11	KNR 2-31 d.2 0407-03	SST-3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 49.80	m m	49.800	
					RAZEM	49.800
3	4521410 0-1		PLAC ZABAW - WYPOSARZENIE			
12	kalk. włas- na	SST-4	Wyposażenie placu zabaw Dostawa z montażem Element 01 - BUJAK AUTO	kpl		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
13 d.3	kalk. włas- na	SST-4	Wyposażenie placu zabaw Dostawa z montażem Element 02 - HUSTAWKA PTASIE GNIAZDO	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
14 d.3	kalk. włas- na	SST-4	Wyposażenie placu zabaw Dostawa z montażem Element 03 - LOKOMOTYWA Z WAGONIKAMI	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
15 d.3	kalk. włas- na	SST-4	Wyposażenie placu zabaw Dostawa z montażem Element 04 - ZAMEK	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
16 d.3	kalk. włas- na	SST-5	Ławki parkowe. Dostawa z montażem	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000