

Kosztorys Ofertowy

na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
nr 160145W **Boruty – Lewiczyn** od km 0+000 do km 1+500
(dz.nr 111,123-Boruty; 207,224-Lewiczyn)

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8				
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	1,500		
2.	01.02.04	Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych śred. 30 cm z uprzednim rozkopaniem przepustu	m	5,30		
	D-02.00.00	II. Roboty ziemne CPV 45100000-8				
3.	02.03.01	Wykonanie poszerzenia nasypu gruntem z dokopu w km 0+900 do 1+060 (str. P) i od km 0+930 do 1+090 (str. L) wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem. Grunt kat. III	m ³	384,0		
4.	02.01.01	Wykopy pod przepusty z rur żelbetowych śred. 60 cm, dł. 7,0 i 1,0 m w gruncie kat. III	m ³	8,0		
	D-03.00.00	III. Przepusty CPV 45230000-8				
5.	03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych średnicy 60 cm na ławie betonowej wraz z zasypaniem wykopu i z zagęszczeniem	m	8,0		
6.	03.01.0	Wykonanie ścianek czołowych przy przepustach śred. 60 cm(2 szt) i śred. 50 cm (2 szt) oraz umocnienie dna wlotu i wylotu	m ³	2,88		
	D-04.00.00	IV. Podbudowa CPV 45233000-9				
7.	04.01.01	Wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy betonowej głębokości średnio 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, od km 0+000 do km 0+286 i od km 0+762,47 do km 1+146,85 z odwiezieniem gruntu na poszerzenie nasypu i uzupełnienie zaniżonych poboczy	m ²	565,89		
8.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.15 cm na poszerzeniach	m ²	565,89		
9.	04.08.01	Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy na całej szerokości kruszywem łamanym przy średniej grub. 10 cm	m ³	665,0		
10.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.20 cm na poszerzeniach	m ²	565,89		
11.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy betonowej	m ²	6083,77		
12.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m	m ²	6649,66		
13.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach	m ²	300,0		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-05.00.00	V. Nawierzchnia CPV 45233000-9				
14.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej otaczanej na gorąco grubości 3 cm , dla KR-1	m ²	6491,22		
15.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej żwirowo-grysowej grubości 4 cm , dla KR-1	m ²	6311,22		
16.	05.02.01	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach grubości 15 cm.	m ²	300,0		
	D-6.00.00	VI. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8				
17.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką z wyrównaniem do spadku 7% i zagęszczeniem. Grunt kat. III.	m ³	63,0		
18.	06.01.01	Plantowanie skarp wykopów i nasypów w gruncie kat. III.	m ²	224,0		
19.	06.03.01	Profilowanie poboczy do spadku 7% i zagęszczenie	m ²	1110,0		
	D-07.00.00	VII. Oznakowanie CPV 45233280-5				
20.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	15		
21.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych: A-7 - szt. 2; A-6b – szt.1; A-6c – szt.1; A-4 – szt. 4; T-4 – szt. 2(4~);T-3 – szt.2(Koniec);A-12a – szt.2; B-33 (30) – szt. 3 (Znaki małe: A-7 – 900 mm;A-750 mm, B-600 mm, T – szer. 230 mm)	szt	17		
Razem						
Podatek VAT – 23 %						
Ogółem						

Słownie: