

Kosztorys Ofertowy

na wykonanie nawierzchni asfaltowej na na drodze gminnej
nr 160111W **Wola Starowiejska – Bodzew** od km 0+000 do km 0+953,0
(dz. dz. nr 116 – Stara Wieś; 100,104 – Bodzew)

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8				
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	0,953		
	D-04.00.00	II. Podbudowa CPV 45233000-9				
2.	04.01.01	Wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy betonowej głęb. średnio 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem i wbudowaniem gruntu na poszerzenie nasypu i uzupełnienie zaniżonych poboczy	m ²	65,0		
3.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm na poszerzeniach	m ²	65,0		
4.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.15 cm , na poszerzeniach	m ²	117,0		
5.	04.08.01	Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym przy średniej grub. 10 cm	m ³	430,58		
6.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy betonowej	m ²	4002,60		
7.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	4305,77		
	D-05.00.00	III. Nawierzchnia CPV 45233000-9				
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 3 cm , dla KR-1	m ²	4134,23		
9.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1	m ²	4019,87		
10.	05.02.01	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach warstwą śred. grub.10 cm, z wykonaniem koryta	m ²	70,0		
	D-06.00.00	IV. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8				
11.	06.03.01	Umocnienie poboczy pospółką z wyrównaniem do spadku 8%, profilowaniem i zagęszczeniem. Grunt kat. III.	m ³	71,48		
12.	06.01.01	Plantowanie skarp wykopów i nasypów w gruncie kat. III.	m ²	953,0		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-07.00.00	V. Oznakowanie CPV 45233280-5				
13.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	11		
14.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonaniem A-7 - szt. 2; A-1 – szt.2; A-2 – szt.2; A-5 – szt.3;D-1 – szt.2; T-1(25m) – szt. 1;T-6a – szt.2; T-6c – szt.1 (Znaki: A-7 -900 mm, A-750 mm,D- 600 mm,T-6 – 600 mm)	szt	15		
Razem						
Podatek VAT – 23 %						
Ogółem						

Słownie:

Podpis: