

Kosztorys Ofertowy

na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
przez wieś **Wola Łęczeszycza** długości 698,0 m (odc. pfn.)

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8				
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	0,698		
	D-04.00.00	III. Podbudowa – CPV 45233000-9				
2.	04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 30 cm pod podbudowę nawierzchni wraz z rozbiórką zniszczonej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem powierzchniowo utrwalonego, grub.15 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład	m ²	369,75		
3.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm	m ²	369,75		
4.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłuczni, grub.20 cm	m ²	369,75		
5.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni	m ²	3345,4		
6.	04.03.01	Skropienie nawierzchni lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	3345,4		
7.	04.08.01	Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką asfaltową grysowo-żwirową warstwą grubości śred. 5 cm (125 kg/m ²)	t	418,2		
	D-05.00.00	IV. Nawierzchnia – CPV 45233000-9				
8.	05.03.05	Warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej otaczanej na gorąco w ilości 75 kg/m ² , dla KR-1	m ²	3345,4		
9.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1	m ²	3275,6		
	D-06.00.00	V. Roboty wykończeniowe – CPV 45100000-8				
10.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym na szerokości 80 cm warstwą grubości 7 cm z wyrównaniem do spadku 8% i zagęszczeniem.	m ³	78,0		
		Razem				
		Podatek VAT – 23 %				
		Ogółem				

Słownie:

Podpis: