




RZUT PRZYZIEMIA
1:50



RZUT DACHU
1:50



PRZĘKRÓJ A-A
1:50




AA

AA

AA


MOCOWANIE PŁATWI DO BELKI
1:5

DETAL "A"



MOCOWANIE RYGŁA DO SŁUPÓW
1:5

DETAL "B", szt.=15



Zestawienie stali profilowej					
Nr	Profil	Ilość	Długość m	kg/m	Gatunek stali
1	C120	2	9,6	13,4	257,3
2	RK 100x50x5	3	9,365	28,095	303,4
3	RK 100x50x5	3	5,1	15,3	165,2
4	L100x50x5	6	0,15	0,9	4,0
5	bl.35x6	6	0,085	0,51	0,8
6	bl.30x6	15	0,055	0,825	1,2
7	L 70x40x4	15	0,15	2,25	7,2
śruba M16 kl.5.8, L=10cm, szt.=12					
śruba M16, kl.5.8, L=25cm, szt.=30					
				kg	
				739,16	
				spółny 1,8%	
				suma	752,47

UWAGI:

- Rozwiązania konstrukcyjne wiaty przyjęte wg.cokumentacji archiwalnej -pozostawia się bez zmian.
- Przed przystąpieniem do wykonania przyjętych w dokumentacji konieczne jest ponowne dokonanie ekspertyzy konstrukcyjnej .
- Ekspertyza musi wykazać i potwierdzić opinię konstrukcyjną wykonaną w roku 2008 o przydatności istniejących elementów konstrukcyjnych wiaty.
- Porównne zabezpieczenie antykorozyjne elementów pozostawionych wiaty wg opisu technicznego

11.

Investor: GMINA BELSK DUŻY ul. Koziełuskiego 4a, 05-622 Belask Duży	Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Szkolna 9, 05-622 Belask Duży	Jednostka Projektowa: PRACOWNIA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz
Zadanie: REZERWOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY BELSK DUŻY		
Stadium: PROJEKT ZAMIENNY	Brandz: KONSTRUKCJA	
Rysunek: OBJEKT NR 2.1 - ISTNIEJĄCA WIATA PRZY BUDYNKU TECHNICZNYM A		
Projektant technologicz: dr inż. K.Stefanowski	Opracował: mgr inż. A.Belter-Szymczak	Sprawdził: inż. G. Wolszlegier
Skala: 1:50 1:5		Wzrost: 10/07/2012

stal St3Sx

ur. nr WBPP-NB-721045/83
ur. nr 333/89
Do sporządzenia projektów w zakresie rozwiązań konstr. - budowlanych i inżynierskich projektów instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód i gleby (w tym: projektów instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, projektów planów zagosp. terenu)

ur. nr WBPP-NB-721045/81
Do sporządzenia projektów w zakresie rozwiązań konstr. - budowlanych i inżynierskich projektów instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód i gleby (w tym: projektów instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, projektów planów zagosp. terenu)