

(D)KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO „DOLNEGO” WRAZ Z BUDOWŁĄ PIĘTRZĄCĄ NA RZ. KRASCE W KM. 28+448, NA DZIAŁCE NR EWIDENCYJNY 15/4 W M. BELSK DUŻY, POWIAT GRÓJEC.

L.P.	OPIS ROBÓT	JEDN.	ILOŚĆ JEDN.	CENA JEDN. brutto	WRTOŚĆ brutto
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Ręcznie wykoszenie porostów ze skarp zbiornika-porost gęsty twardy.	m2	2700,00		
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m	m2	2700,00		
3	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	ha	0,40		
4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km	0,50		
5	Naprawa odcinka rurociągu drenarskiego o średnicy 5,0-10,0 cm. kategoria gruntu IV głębokość ułożenia rurociągu 1,2-1,3 m	m	12,00		
6	Wyloty drenarskie typ w-1 -prefabrykowany o średnicy wylotu 10 cm.	szt.	1,00		
II ROBOTY ZIEMNE.					
7	Wykopy dna czaszy zbiornika wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi, o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii III, IV- praca na materacach drewnianych.	m3	3066,00		
8	Dodatkowy przerzut urobku -jw. wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kategorii I, II -praca na materacach.	m3	3066,00		
9	Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębiorne, o pojemności łyżki do 1,20 m3	m3	6132,00		
10	Dodatkowy przerzut urobku -jw. wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kategorii I, II.	m3	1533,00		
11	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, o poj. zgarniaka 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. I, II	m3	1533,00		
12	Wykopy ze skarpami (po skarpach zbiornika) wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV	m3	770,00		

13	Wykopy ze skarpami (po skarpach zbiornika) wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii III-IV	m3	1431,00		
14	Nasypy z formowaniem wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu I-II	m3	1137,00		
III ROBOTY UBEZPIECZENIOWE.					
15	Ręczne plantowanie skarp zbiornika (obrobienie na czysto) grunt kategorii I-III	m2	2695,00		
16	Ułożenie geowłókniny na powierzchni skarpy zbiornika, sposobem ręcznym	m2	797,50		
17	Wykonanie z brzegu zasypki piaskie drobnym płukanym grub. 30 cm.	m2	797,00		
18	Darniowanie skarp zbiornika na płask z przybiciem dzrminy kołkami.	m2	1728,00		
19	Obsianie skarp i plantówek mieszankami traw.	m2	4300,00		
IV ROBOTY REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE.					
20	Wymiana pojedynczej zasuwę ślizgowej typu ZZ-2 oraz mechanizmu wyciągowego typu MS-2.	kpl.	1,00		
21	Mechaniczne przemieszczanie gruntu kategorii I, III, uprzednio odspojonego na odległość do 30 m, spycharkami 74 kw/100 km	m3	2203,00		
22	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kw/100 km, kategoria gruntu III, IV	m2	3300,00		
23	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.	kpl	1,00		

OGÓŁEM	
---------------	--

SŁOWNIE ZŁ

.....