

D01 DACH OCIEPLONY

BLACHA DACHÓWKA	
ŁATY SOSNOWE 50X60mm W ROZSTAWIE DOSTOS. DO RODZAJU POKRYCIA	5 cm
KONTRŁATY 40X50mm	4 cm
MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA, PAROPRZEPUSZCZALNA 800g/m²/DOBĘ	
KROKWIE KONSTRUKCJI DACHU	14cm
OCIEPLENIE – WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI	20cm
FOLIA POLIETYLENOWA – PAROIZOLACYJNA	
PŁYTA GK 12,5mm NA RUSZCIE SYSTEMOWYM LUB SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GK	1,25cm

PG1

POSADZKA BETONOWA BETON KL. B15	8cm
OCIEPLENIE – STYROPIAN M30	10cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA 2X NA ZAKŁAD	
CHUDY BETON B7,5	15cm
WARSTWA ZAGĘSZCZONEGO PIASKU	20cm
GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU	

ŚCIANA ZEWN. KONSTR. OCIEPLONA 40cm

TYNK MINERALNY NA SIATCE	
OCIEPLENIE: STYROPIAN	15cm
ŚCIANA: CERAMICZNY PUSTAK SZCZELIN. "U"	25cm
SUCHY TYNK–PŁYTA GK /TYNK CEM.–WAP./	

SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA

TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY	
OCIEPLENIE: STYROPIAN FS15	15cm
ŚCIANA: BLOCZEK BETONOWY	24cm
TYNK CEM.–WAP. KL.3/GLAZURA	

SPORT TECHNIK
Patrycjusz Jabłoński
UL. T. Borowskiego 2/223
03-475 WARSZAWA
info@sport-technik.pl

NAZWA INWESTYCJI:

GMINNE BOISKO SPORTOWE

ADRES INWESTYCJI:

DZ. EWID. NR 20/2, 20/5, 20/6
05-622 BELSK DUŻY

INWESTOR:

GMINA BELSK DUŻY
UL. KOZIETULSKIEGO 4
05-622 BELSK DUŻY

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT :	PODPIS:
mgr inż. Anna Kowalik nr upr. WA-77/97 izba MAZ/80/4670/01	

OPIS ZMIANY:	REWIZJA:

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKRÓJ A-A - KONSTRUKCJA

NR RYSUNKU:				
FAZA:	INDEX:	BRANŻA:	NUMER:	REWIZJA:
PB	BD	K	05	

SKALA:	1:50
DATA OPRACOWANIA:	12.2013
DATA REWIZJI:	

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku jak i całego projektu są własnością SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany ani udostępniany bez uzgodnienia z SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński.