

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej
nr 160117W **Jarochoy – dr. powiat. nr 1626W (Oczesały)**
na długości 600,0 m (dz. nr 8/1)

I. Zakres robót objętych zamówieniem :

1. Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy na całej szerokości (4,80m) kruszywem łamanym (tłuczniem) przy średniej grub. 12 cm po uprzednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu istn. podbudowy
2. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W, dla KR-1, grubości 3 cm (75 kg/m^2), na szerokości 4,62 m, wraz ze skropieniem podbudowy lepiszczem asfaltowym .
3. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, na szer. 4,50 m, dla KR-1, grubości 4 cm (100 kg/ m^2).
4. Wykonanie podbudowy i nawierzchni na zjazdach (konstrukcja nawierzchni: 12 cm – podbudowa z kruszywa łamanego, 5 cm – nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej dla KR-1)
5. Wykonanie rowu przydrożnego w gruncie kat. III wraz z profilowaniem, z transportem nadmiaru urobku na odkład, na odległość do 0,5 km
6. Uzupełnienie poboczy gruntem z dokopu z rowu, z wyrównaniem do spadku 8 % na szer. 0,75 m wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem skarp
7. Oznakowanie pionowe drogi

Ceny jednostek obmiarowych obejmują:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- transport materiałów na plac budowy
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania
- rozłożenie materiałów
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych
- odwiezienie nadmiaru urobku na odkład
- oznakowanie robót
- uporządkowanie placu budowy

Rozpoczęcie robót zgłosić do administratora istniejących urządzeń podziemnych

Technologia wykonania robót wg SST. Szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w Przedmiarze robót i w Kosztorysie ofertowym.