

**Kosztorys Ofertowy**  
na wykonanie przebudowy drogi gminnej  
nr 160117W Jarochoy – dr. powiat. nr 1626W ( Oczesaly)  
na długości 600,0 m (dz. nr 8/1 )

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	<b>D-01.00.00</b>	<b>I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8</b>				
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	0,600		
	<b>02.00.00</b>	<b>II. Roboty ziemne - CPV 45100000-8</b>				
2.	02.01.01	Wykonanie rowów przydrożnych w gruncie kat. III wraz z ich profilowaniem , z transportem urobku na odkład, na odległość do 0,5 km	m <sup>3</sup>	141,0		
	<b>D-04.00.00</b>	<b>III. Podbudowa CPV 45233000-9</b>				
3.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	3600,0		
4.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.12 cm ,	m <sup>2</sup>	2880,0		
5.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach warstwą grub. 12 cm,	m <sup>2</sup>	63,0		
6.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2880,0		
	<b>D-05.00.00</b>	<b>IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9</b>				
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W grubości 3 cm , dla KR-1	m <sup>2</sup>	2772,0		
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grubości 4 cm dla KR-1	m <sup>2</sup>	2700,0		
9.	05.03.05	Wykonanie nawierzchni na zjazdach, warstwy ścieralnej, z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm , dla KR-1	m <sup>2</sup>	60,0		
	<b>D-06.00.00</b>	<b>V. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8</b>				
10.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem z dokopu z rowu przydrożnego z wyrównaniem do spadku 8%, profilowaniem i zagęszczeniem. Grunt kat. III.	m <sup>3</sup>	144,0		
	<b>D-07.00.00</b>	<b>VI. Oznakowanie CPV 45233280-5</b>				
11.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	5		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
12.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonaniem A-7 - szt.1; A-1 -szt.1; A-2 – szt.1; D-1 –szt.2; T-6a –szt.3(Znak: A-7 -900 mm, D- 600 mm, T- 600 mm, A -750 mm )	szt	8		
Razem						
Podatek VAT – 23 %						
Ogółem						

Słownie zł:

Podpis: