

ZP-271/6/15

Dot: udzielenia odpowiedzi do zapytań do SIWZ z dnia 17.06.2015r. dot. przetargu - „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków socjalno-komunalnych oraz świetlicy wiejskiej w Starej Wsi ,

Pytanie nr 1

Czy zakres opracowania obejmuje przejście pod drogą Wojewódzką nr 728, wykonanie przecisku pod drogą w rurze osłonowej Dn273x7,1 długości 35,0m, rura stalowa.

Czy oferta powinna zawierać koszty wykonania ww. prac przeciskowych pod drogą wraz z uzgodnieniami u Zarządcy drogi Wojewódzkiej nr 728.

Pytanie nr 2

Co należy rozumieć w pozycji kosztorysowej nr 31 (przedmiar ślepy sieć wodociągowa)” przeciąganie rurociągów przewodowych o śr nominalnej 160mm przez rury przeciskowe (bez rur przewodowych). W kosztorysie nie uwzględniono przecisku rurą osłonową.

Ad.1. i 2.

Oferta winna obejmować wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką nr. 728 rurą stalową Ø273 x 7,1 długości L = 35 m. Prawomocną decyzję na wykonanie przejścia projektowanego wodociągu pod droga wojewódzką nr. 728 dołączono do projektu sieci wodociągowej. Na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w pasie drogi nr. 728 Wojewoda Mazowiecki wydał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonawca sieci wodociągowej dokona wszystkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do realizacji wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej z wyjątkiem tych które były wymagane na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pytanie nr 3

Jaką średnicę rurociągu tłoczego należy uwzględnić w ofercie, kosztorys ślepy kanalizacja sanitarna pozycja nr 22 wskazuje na Dn90 PE, a w projekcie kanał tłoczny jest Dn63 PE rys nr 2 (Plan kanalizacji sanitarnej).

Ad.3.

Kanał tłoczny należy wykonać z rur o średnicy Ø90 PE100 PN10.

Pytanie nr 4

Jaki zakres obejmuje wykonania zasilania elektrycznego pompowni ścieków. Brak projektu elektrycznego, długość przewodu WLZ od skrzynki pomiarowej do skrzynki sterowniczej oraz średnica przewodu elektrycznego.

Ad.4.

Zamówienie nie obejmuje wykonania zasilania elektrycznego przepompowni. Zasilaniem elektrycznym zajmuje się Rejonowy Zakład Energetyczny.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający będzie naliczał koszty zajęcia pasa drogowego, podczas realizacji budowy, jeśli tak to proszę o podanie stawki za m2.

Ad.5.

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została w pasie projektowanej drogi gminnej. Gmina nie przewiduje pobierania opłat w czasie robót związanych z w/w zadaniem.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający posiada opinię geologiczną projektowanych sieci wod-kian.

Ad.6.

Badania geologiczne zostały zamieszczone w SIWZ na stronie internetowej . Wykorzystano odwierty dla potrzeb budowy budynków socjalno-komunalnych.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający będzie wymagał 100% wymiany gruntu po robotach wodno – kanalizacyjnych.

Ad.7.

W ofercie należy uwzględnić wymianę gruntu przy budowie sieci i przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.