

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania z dn.16.06.2015r. do SIWZ w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków socjalno-komunalnych oraz świetlicy wiejskiej w Starej Wsi” znak postępowania: nr ZP-271/6/15

Pytanie nr 1.

W przedmiarze brak pozycji przewiert pod drogą wojewódzką – jest jedynie przeciągnięcie rury. Czy należy rozumieć, że rura osłonowa została ułożona w czasie budowy drogi wojewódzkiej?

Ad.1.

Oferta winna obejmować wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką nr. 728 rurą stalową $\varnothing 273 \times 7,1$ długości $L = 35 \text{ m}$.

Pytanie nr 2.

Przedmiar przewiduje montaż 15 studni wodomierzowych w ilości 15 kpl., natomiast przewidziana ilość wodomierzy $\varnothing 15$ to 30 kpl.

Gdzie będą zamontowane pozostałe 15 wodomierzy?

Ad.2.

Studzienki wodomierzowe usytuowane będą na przyłączach wodociągowych do piętnastu niezabudowanych działek usytuowanych wzdłuż drogi dz. nr. 18/32 w której przebiegać będzie realizowana sieć wodociągowa.

Projekt przyłączy do powyższych działek zostanie udostępniony wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Ponadto uwzględnić należy montaż 16 szt wodomierzy, które zainstalowane będą w budynkach socjalnych.