

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

---

### Wspólny Słownik Zamówień:

#### KOSZTORYS:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej  
45262212-0 Kopanie rowów

---

### BUDOWA:

ODBUDOWA I PRZEBUDOWA ROWU "W-7" w km 0+000 ÷ 0+300, 0+300 ÷ 0+670 i 0+800÷1+953.  
ŁĘCZESZYCE

### INWESTOR:

GMINA BELSK DUŻY  
JANA KOZIETULSKIEGO 4  
05-622 BELSK DUŻY

L.p.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
I	BUDOWA I ODBUDOWA ROWU		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym.	1,953	km
	Przedmiar: 1,953		
2	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60 % powierzchni	0,78	ha
	Przedmiar: 0,78		
3	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm.cięcie drewna piłą mechaniczną.	67,0	szt.
	Przedmiar: 67,0		
4	Wykopy rowów, kanałów melior. i wykopy przy regulacji rzek o obj. na 1m do 1,5m <sup>3</sup> wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25m <sup>3</sup> na odkład, grunt kat. III (b.i.nr 8/96)	2 867,0	m <sup>3</sup>
	Przedmiar: 2 867,0		
5	Plantowanie skarp, dna rowów przy robotach wodnoinżynierskich - grunt kategorii III. 1101+4038-1078=4061	4 061,0	m <sup>2</sup>
	Przedmiar: 4 061,0		
6	Opaski pojedyncze z kieszek faszynowych o średnicy 15 cm w gruntach kat. III, wykonanie z brzegu	2 086,0	m
	Przedmiar: 2 086,0		
7	Darniowanie skarp na płask bez humusu 1101+4038-1078=4061	1 044,0	m <sup>2</sup>
	Przedmiar: 1 044,0		
8	Obsianie skarp i plantówek mieszanką traw. 4061-1044+(302+1153)*6=11747	11 747,0	m <sup>2</sup>
	Przedmiar: 11 747,0		
II	BUDOWLE		
9	Przepusty rurowe średnicy 60 cm na ławie żwirowej z prefabrykowanymi ściankami (przyczółki) czołowymi o dł. L=12 m.	1,0	szt.
	Przedmiar: 1,0		
10	Przepusty rurowe średnicy 60 cm na ławie żwirowej z prefabrykowanymi ściankami (przyczółki) czołowymi o dł. L=6 m.	7,0	szt.
	Przedmiar: 7,0		
11	Przepusty rurowe średnicy 60 cm na ławie żwirowej z prefabrykowanymi ściankami (przyczółki) czołowymi o dł. L=3 m.	1,0	szt.
	Przedmiar: 1,0		
12	Rurociąg średnicy 60 cm na ławie żwirowej z prefabrykowanymi ściankami (przyczółki) czołowymi o dł. L=49 m.	1,0	szt.
	Przedmiar: 1,0		
13	Rurociąg średnicy 60 cm na ławie żwirowej z prefabrykowanymi ściankami (przyczółki) czołowymi o dł. L=22 m.	1,0	szt.
	Przedmiar: 1,0		
14	Rurociąg średnicy 60 cm na ławie żwirowej z prefabrykowanymi ściankami (przyczółki) czołowymi o dł. L=142 m.	1,0	szt.
	Przedmiar: 1,0		