

Znak sprawy: ZP-271/1/2016

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 03.03.2016r.

Dot.: Wykonanie robót budowlanych: „Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym w Belsku Dużym”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na j.w. oraz działając na podst. art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. W związku z brakiem informacji o sposobie oznakowania opakowania zamawiającego ofertę, prosimy o zamieszczenie ww. informacji lub ewentualne udzielenie informacji czy zamawiający dopuszcza możliwość oznaczenia koperty wg dowolnego wzoru.
2. Czy dopuszczalne są modyfikacje poszczególnych pozycji przedmiarowych, dodawanie nowych pozycji?
3. W jaki sposób należy załączyć wadium do oferty?
4. Prosimy o ustalenie terminu wizji lokalnej.
5. Prosimy o podanie parametrów jakie ma spełniać okładzina z paneli imitujących drewno w poz. 172. *Ocieplenie budynków z okładziną z paneli imitujących drewno, klejonych do styropianu*, przedmiaru robót budowlanych.
6. Prosimy o podanie szczegółowych danych, rysunku dot. poz. 188. *Aluminiowe daszki nad drzwiami*, przedmiaru robót budowlanych.
7. W którym miejscu i do jakiej wysokości powinny być zamontowane materiały ochronne na słupy, z poz. 213. *Dostawa i montaż materacy ochronnych na słupy*, przedmiaru robót budowlanych.

Z poważaniem,

ODPOWIEDZI:

AD.1.

Na opakowaniu/kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz tryb przetargu i nazwę zadania będącego przedmiotem postępowania przetargowego.

AD.2.

Dopuszcza się modyfikacje pozycji przedmiarowych, dodawanie nowych za zgodą Inwestora i wiedzą wszystkich Oferentów.

AD.3.

Dokument wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą w kopercie, dokument wniesienia wadium nie musi być trwale spięty z ofertą.

AD.4.

Wizji lokalnej można dokonać w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, jednak po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem / nr tel. 48 661 12 71 w.105 lub w.140 /.

AD.5.

Fragmety elewacji pod okapem hali wykończyć okleiną drewnopodobną np. typu Dekordeska kolor dąb, ułożoną na termoizolacji. Panele z tworzywa grub. ok. 10 mm o powierzchni imitującej fakturę drewna.

Panele naklejone na termoizolację i malowane w kolorze dębu.

AD.6.

Daszki nad wejściami zamontować systemowe ze szkła laminowanego mocowane do elewacji na wspornikach z prętów stalowych nierdzewnych i uchwytów punktowych z uszczelkami.

Wymiary daszków 2,5x1m sztuk 3, ze spadkiem na zewnątrz 1%.

Rozebrać istniejący daszek wspornikowy żelbetowy kryty blachodachówką na konstrukcji drewnianej o wymiarach w rzucie 3x2,7 m nad wyjściem ewakuacyjnym z budynku gimnazjum, kolidujący z projektowanym budynkiem zaplecza hali sportowej.

AD.7

Materace osłaniające słupy o średnicy 0,4 m między halą sportową a korytarzem do wysokości 2,0 m sztuk 4.