

ZP-271/1/2016

### Zapytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 15.03.2016r.

dot: „Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym w Belsku Dużym”.

1. W przedmiarze nie uwzględniono zbrojenia ław i ścian fundamentowych (16 936,62 kg) Czy należy uwzględnić w wycenie brakującą stal.
2. W przedmiarze robót budowlanych w pozycji 35 brakuje ok.130 m2 ścian fundamentowych. Czy należy uwzględnić w wycenie brakujące ściany.
3. W zestawieniu ślusarki aluminiowej, okna na parterze zaprojektowano jako „antywłamaniowe w klasie P2”. Proszę o wyjaśnienie, czy w wycenie okien należy uwzględnić okna z szybą P2 z okuciami antywłamaniowymi.

#### Odpowiedzi:

##### AD. 1 i 2.

**W pozycji 35 wystąpiła pomyłka w obliczeniach, prosimy o skorygowanie obmiaru pozycji 35 i pozycji powiązanych z nią t.j.;**

**w poz. 35 obmiar jest 370,82 m2 powinno być 514,96 m2**

**w poz. 39 obmiar jest 0,03 t powinno być 0,51 t**

**w poz. 41 obmiar jest 1,56 t powinno być 18,01 t**

**w poz. 44 obmiar jest 1796,56 m2 powinno być 2211,42 m2**

**w poz. 45 obmiar jest 1796,56 m2 powinno być 2211,42 m2**

**w poz. 46 obmiar jest 1796,56 m2 powinno być 2211,42 m2**

##### AD. 3.

**Okna na parterze i drzwi przeszklone należy wykonać antywłamaniowe klasy RC2 z szybą klasy P4A i z okuciami antywłamaniowymi.**

