

PRZEBUDOWA ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH WRAZ Z PRZEPUSTAMI - MAŁA WIEŚ DZ. NR EW. 141, 152, 153, 1/1 - MAŁA WIEŚ, GMINA BELSK DUŻY

FORMULARZ OFERTOWY

L.p.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.brutto	Wartość brutto
ROWY ODWADNIAJĄCE.					
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla rowów w terenie równinnym	km	2,78		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,40 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na	m ³	2 701,00		
3	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kategorii I-III	m ²	4 820,00		
4	Umocnienie skarp i dna rowów płytami EKO 60x40x8 cm na podsypce piaskowej.	m ²	1 883,20		
5	Obsianie skarp i plantówek mieszanką traw.	m ²	4 820,00		
6	Ułożenie przepustów (szt. 17) z rur PP-B dwuściennych SN-8 o średnicy 315 mm	m	123,00		
7	Ułożenie przepustów (szt. 7) z rur PP-B dwuściennych SN-8 o średnicy 400 mm	m	54,00		
8	Ułożenie przepustów (szt. 8) z rur PP-B dwuściennych SN-8 o średnicy 500 mm	m	66,00		
9	Przebudowa (wraz z rozebraniem istniejącego przepustu z rur bet.) wykonanie przepustu z rur PP-B dwuściennych SN-8 o średnicy 2 x 630 mm	m	24,00		
10	Zasypanie wyk. przepustów rurowych warstwą 12 cm piaskiem z zagęszczeniem ręcznym.	m ²	729,00		
11	Zasypanie wyk. przepustów rurowych warstwą 15 cm z tłucznia kamiennego z zagęszczeniem mech.	m ²	729,00		
12	Montaż ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustów rurowych pod zjazdami dla rur o średnicy 300-400 mm.	szt.	48,00		
13	Montaż ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustów rurowych pod zjazdami dla rur o średnicy 500 mm.	szt.	16,00		
14	Montaż ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustów rurowych pod zjazdami dla rur o średnicy 600 mm.	szt.	4,00		
15	Rozbiórka i odbudowa nawierzchni asfaltowej	m ²	20,00		
16	Inwentaryzacja powykonawcza	Obiekt	1,00		

Razem

Słownie zł.
.....

.....
Podpis ofertenta