

Przedmiar do kosztorysu na wykonanie
modernizacji drogi gminnej **przez wieś**
Mała Wieś na dług.2,150km

| Lp | SST | Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Uwagi. |
|----|----------|--|-------|----------|--------|
| 1. | 04.03.01 | <u>I. Podbudowa CPV 45233000-9</u> Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $2150,00 \times 5,20 + (3,0 \times 3,0) \times 0,5 + (6,0 \times 6,0) \times 0,5 + (6,0 \times 4,0) + 7,0 \times 3,40 = 11250,30$ | m2 | 11250,30 | |
| 2. | 04.08.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 w ilości średnio 50kg/m2 dla KR-1 $2150,00 \times 5,12 + (3,0 \times 3,0) \times 0,5 + (6,0 \times 6,0) \times 0,5 + 6,0 \times 4,0 + 7,0 \times 3,40 = 11078,30$ | m2 | 11078,30 | |
| 3. | 05.03.05 | <u>II Nawierzchnia CPV 4523000-9</u> Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 wg WT-2 grubości 4 cm dla KR-1 $2150,00 \times 5,00 + (3,0 \times 3,0) \times 0,5 + (6,0 \times 6,0) \times 0,5 + 6,0 \times 4,0 + 7,0 \times 3,40 = 10820,30$ | m2 | 10820,30 | |
| 4. | 06.03.01 | <u>III Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8</u> Wykonanie poboczy z gruntu IIIkat. z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem gruntem miejsc zaniżonych $2150,00 \times 2 \times 0,75 - 190,0 \times 0,75$ (zjazdy utwardzone i skrzyżowania)=3082,50 | m2 | 3082,50 | |
| 5. | 07.02.01 | <u>IV. Oznakowanie CPV 45233280-5</u> Ustawienie słupków z rur stalowych Średnicy 50mm dla znaków drogowych oraz z wykonaniem i ubiciem warstwami | szt | 12 | |
| 6. | 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem | szt | 17 | |