

Kosztorys ofertowy
na wykonanie modernizacji drogi gminnej
przez wieś Mała Wieś na dług.2,150km

SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
04.03.01	<u>I. Podbudowa CPV 45233000-9</u> Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem	m2	11250,30		
04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 w ilości średnio 50kg/m2 dla KR-1	m2	11078,30		
05.03.05	<u>II Nawierzchnia CPV 4523000-9</u> Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 wg WT-2 grubości 4 cm dla KR-1	m2	10820,30		
06.03.01	<u>III Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8</u> Wykonanie poboczy z gruntu IIIkat. z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem gruntem miejsc zaniżonych	m2	3082,50		
07.02.01	<u>IV. Oznakowanie CPV 45233280-5</u> Ustawienie słupków z rur stalowych Średnicy 50mm dla znaków drogowych oraz z wykonaniem i ubiciem warstwami	szt	12		
07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem	szt	17		
	----- Razem	-----	-----	-----	-----
	----- Podatek VAT 23%	-----	-----	-----	-----
	----- Ogółem	-----	-----	-----	-----
	----- Słownie:	-----	-----	-----	-----