

Przedmiar robót

do kosztorysu na wykonanie budowy ulicy Irysowej i ulicy Różanej na
Osiedlu Południe w Belsku Dużym o długości 0,364 km
UG Belsk Duży

| Lp. | SST | Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Uwagi |
|-----|----------------------|---|----------------|---------|-------|
| 1. | 01.00.00 01.01.01 | <u>I Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8</u> Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym $0,182+0,182 = 0,364$ km | km | 0,364 | |
| 2. | 04.00.00 04.01.01 | <u>II Podbudowa CPV-4523300-9</u> Profilowanie i zagęszczenie koryta wykonane mechanicznie w gruncie kat III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $(0,182+0,182) \times 6,05 + 6,0 \times 6,0 \times 6,0 + 6 \times 2 \times 4,0 \times 4,0 / 2 =$ 2514,20m ² | m ² | 2514,20 | |
| 3. | 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm Obmiar jak w pozycji 2 | m ² | 2514,20 | |
| 4. | 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni o $R_m = 2,50$ MPa grubości 15 cm Obmiar jak w poz. 2 | m ² | 2514,20 | |
| 5. | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 15 cm Obmiar jak w poz. 2 | m ² | 2514,20 | |
| 6. | 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,50 kg/m ² Obmiar jak w poz. 2 | m ² | 2514,20 | |

| | | | | | |
|-----|----------|--|----------------|---------|--|
| | 05.00.00 | <u>III Nawierzchnia CPV 45233000-9</u> | | | |
| 7. | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 dla KR-2 grubości 3cm Obmiar jak w poz. 2 | m ² | 2514,20 | |
| 8. | 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S 50/70 wg WT-2 dla KR-2 grubość 4cm Obmiar jak w poz. 2 | m ² | 2514,20 | |
| | | <u>IV Roboty ziemne- CPV45100000-8</u> | | | |
| 9. | 02.01.01 | Roboty ziemne wykonane koparką o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi po drogach twardych na odległość do 2 km na odkład. Grunt kat. III | m ³ | 1304,50 | |
| | 03.00.00 | <u>V Odwodnienie –CPV 45230000-8</u> | | | |
| 10. | 03.02.01 | Regulacja pionowa kratek ściekowych | szt | 20 | |
| 11. | 03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych | szt | 24 | |

