

Przedmiar robót

do kosztorysu na wykonanie budowy ulicy Irysowej i ulicy Różanej na
Osiedlu Południe w Belsku Dużym o długości 0,390 km
UG Belsk Duży

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
1.	01.00.00 01.01.01	<u>I Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8</u> Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym 0,182+0,182 +0,026=0,390 km	km	0,390	
2.	04.00.00 04.01.01	<u>II Podbudowa CPV-4523300-9</u> Profilowanie i zagęszczenie koryta wykonane mechanicznie w gruncie kat III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (0.182+0,182+.0026)x6,05+6,0x6,0x6,0+6x2x4,0x4,0/2= 2671,50m ²	m ²	2671,50	
3.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm Obmiar jak w pozycji 2	m ²	2671,50	
4.	04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=2,50MPa grubości 15 cm Obmiar jak w poz. 2	m ²	2671,50	
5.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 15 cm Obmiar jak w poz. 2	m ²	2671,50	
6.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,50 kg/m ² Obmiar jak w poz. 2	m ²	2671,50	

	05.00.00	<u>III Nawierzchnia CPV 45233000-9</u>			
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 dla KR-2 grubości 3cm Obmiar jak w poz. 2	m ²	2671,50	
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S 50/70 wg WT-2 dla KR-2 grubość 4cm Obmiar jak w poz. 2	m ²	2671,50	
		<u>IV Roboty ziemne- CPV45100000-8</u>			
9.	02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparką o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi po drogach twardych na odległość do 2 km na odkład. Grunt kat. III	m ³	1380,9	
		<u>V Odwodnienie –CPV 45230000-8</u>			
10.	03.00.00 03.02.01	Regulacja pionowa kratek ściekowych	szt	22	
11.	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	25	

