

Kosztorys ofertowy
na wykonanie budowy ulicy Irysowej i ulicy Różanej na Osiedlu
Południe w Belsku Dużym na długości 0,364km
UG Belsk Duży

Lp	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	01.00.00	<u>I Roboty przygotowawcze CPV</u>				
	01.01.01	<u>45100000-8</u> Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	0,364		
2.	04.00.00	<u>II Podbudowa CPV-4523300-9</u>				
	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta wykonane mechanicznie w gruncie III kat pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2514,20		
3.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm	m ²	2514,20		
4.	04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm 2,50MPa grubości 15 cm	m ²	2514,20		
5.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm na całej szerokości przy grubości 15 cm	m ²	2514,20		
6.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,50 kg/m2	m ²	2154,20		

Lp	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	05.00.00	<u>III Nawierzchnia CPV 45233000-9</u>				
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 dla KR-2 grubości 3cm	m ²	2514,20		
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S 50/70 wg WT-2 dla KR-2 grubość 4cm	m ²	2514,20		
		<u>IV Roboty ziemne CPV -45100000-8</u>				
9.	02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparką o pojemności łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi po drogach twardych na odległość do 2 km na odkład. Grunt kat III	m ³	1304,50		
	03.00.00	<u>V Odwodnienie CPV 45230000-8</u>				
10.	03.02.01	Regulacja pionowa kratek ściekowych	szt	20		
11.	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	24		
Razem						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Słownie: