

Przedmiar robót

do kosztorysu na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 160117W Jarochoy –
 droga powiatowa nr 1626W (Oczesaly) na długości 0,460 km
 dz. nr ewid. 8/1 UG Belsk Duży

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
1.	01.00.00	<u>I Roboty przygotowawcze CPV 45100000-</u>			
		<u>8</u>			
	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym 0,460 km	km	0,460	
		<u>II Podbudowa CPV-4523300-9</u>			
2.	04.00.00				
	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża do prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych wykonane mechanicznie w gruncie III kat pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 460,00x6,00+5,0x5,0/2x2= 2785,00m ²	m ²	2785,00	
3.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 15 cm na całej szerokości podbudowy 460,00x4,80+5,0x5,0/2x2=2233,00m ²	m ²	2233,00	
4.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy 460,00x4,80+5,0x5,0/2x2=2233,00m ²	m ²	2233,00	
5.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,50kg/2 460,0x4,80+5,0x5,0/2x2=2233,00m ²	m ²	2233,00	

	05.00.00	<u>III Nawierzchnia CPV 45233000-9</u>			
6.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 dla KR-1 grubości 3cm 460,00x4,62+5,0x5,0/2x2=2150,20	m ²	2150,20	
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S 50/70 wg WT-2 dla KR-1 grubość 4cm 460,0x4,50+5,0x5,0/2x2=2095,00	m ²	2095,00	
		<u>IV Roboty wykończeniowe CPV 4510000-8</u>			
8.	06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubość warstwy 10cm z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem poboczy gruntem z dokopu 460,00x0,75x2=690,00m2	m ²	690,00	
9.	06.03.01	Plantowanie skarp, nasypów w gruncie kat.3 460,00x2x0,30=276,00m2	m ²	276,00	
		<u>V Oznakowanie CPV 45233280-5</u>			
10.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 50 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem, umocowaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	3	
11.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odbłaskowych wraz z ich wykonaniem A-7-1, A-6b- 1 , A-6c -1	szt	3	

