

Kosztorys ofertowy
na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 160117W Jarochoy-
droga powiatowa nr 1626W (Oczesady) na długości 0,460km
dz. nr ewid. 71 UG Belsk Duży

Lp	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	01.00.00	<u>I Roboty przygotowawcze CPV</u>				
		<u>45100000-8</u>				
	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym 0,460 km	km	0,460		
	04.00.00	<u>II Podbudowa CPV-4523300-9</u>				
2.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża do prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych wykonane mechanicznie w gruncie kat III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $460,0 \times 6,00 + 5,0 \times 5,0 / 2 \times 2 = 2785,00 \text{m}^2$	m ²	2785,00		
3.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 15 cm na całej szerokości podbudowy $460,00 \times 4,80 + 5,0 \times 5,0 / 2 \times 2 = 2233,00$	m ²	2233,00		
4.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy $460,0 \times 4,80 + 5,0 \times 5,0 / 2 \times 2 = 2233,00$	m ²	2233,00		
5.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,50kg/m ² $460,00 \times 4,80 + 5,0 \times 5,0 / 2 \times 2 = 2233,00 \text{m}^2$	m ²	2233,00		

Lp	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	05.00.00	<u>III Nawierzchnia CPV 45233000-9</u>				
6.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 dla KR-1 grubości 3cm 460,00x4,62+5,0x5,0/2x2=2150,20	m ²	2150,20		
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S 50/70 wg WT-2 dla KR-1 grubość 4cm 460,00x4,50+5,0x5,0/2x2=2095,00m2	m ²	2095,00		
		<u>IV Roboty wykończeniowe CPV 4510000-8</u>				
8.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grub.10cm z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem poboczy gruntem z dokopu 460,00x2x0,75=690,00m2	m ²	690,00		
9.	06.03.01	Plantowanie skarp, nasypów w gruncie kat.3 460,0x2x0,30=276,00m2	m ²	276,00		
		<u>V.Oznakowanie cpv 45233280-5</u>				
10.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 50mmdla znaków drogowych wraz z wykonaniem, umocowaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	3		
11.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem (A-7-1 szt, A-6b- 1 szt, A-6c- 1 szt)	szt	3		
Razem						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Słownie:

