

Przedmiar do kosztorysu na wykonanie
modernizacji drogi gminnej **przez wieś**
Aleksandrówka na dług. 0,855km

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi.
1.	04.03.01	<u>I. Podbudowa CPV 45233000-9</u> Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej 855,00x4,62 +5,0x4,0+4x 3,5x3,5/2+19,0x0,5+5,0x0,5/2x2=4006,66	m2	4006,66	
2.	04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 w ilości średnio 75 kg/m2 dla KR-1 Obmiar jak w poz. 1	m2	4006,60	
3.	04.04.02	Poszerzenie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm grubości 20 cm 19,0x0,5+5,0x0,5/2x2=12,00m2	m2	12,00	
4.	05.03.05	<u>II.Nawierzchnia CPV 4523000-9</u> Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 wg WT-2 grubości 4 cm dla KR-1 855,0x4,50+5,0x4,0+4x3,50x3,50x0,50+ 19,0x0,5+5,0x0,5/2x2=3904,00m2	m2	3904,00	
5.	06.03.01	<u>III Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8</u> Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 8 cm z wyrównaniem do spadku 6,0% profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem miejsc zaniżonych pobocza gruntem z dokopu. 855,0x2x0,75+(35,0+25,0+16,0)x0,75= 1339,50m2	m2	1339,50	
6.	07.02.01	<u>IV. Oznakowanie CPV 45233280-5</u> Ustawienie słupków z rur stalowych Średnicy 50mm dla znaków drogowych oraz z wykonaniem i ubiciem warstwami	szt	10	
7.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem (A-7-2 szt, A-1-1 szt,A2-1 szt, A-6b -1 szt, A-6c-1 szt,U-3c-1szt 1,20, U-3d-1szt)	szt	8	
8.	08.01.01	<u>V. Elementy ulic</u> Ustawienie krawężników betonowych Wtopionych o wym. 15x30x100 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15	m	93	

