

Kosztorys ofertowy
na wykonanie modernizacji drogi gminnej
przez wieś Aleksandrówka dług. 0,855km

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	04.03.01	<u>I. Podbudowa CPV 45233000-9</u> Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem	m2	4006,60		
2.	04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 w ilości średnio 75kg/m2 dla KR-1	m2	4006,60		
3.	04.04.02	Poszerzenie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm grubości 20 cm z wykonaniem koryta	m2	12		
4.	05.03.05	<u>II Nawierzchnia CPV 4523000-9</u> Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 wg WT-2 grubości 4 cm dla KR-1	m2	3904,00		
5.	06.03.01	<u>III Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8</u> Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,50mm grubości 8 cm z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem miejsc zaniżonych pobocza gruntem z dokopu	m2	1339,50		
6.	07.02.01	<u>IV. Oznakowanie CPV 45233280-5</u> Ustawienie słupków z rur stalowych Średnicy 50mm dla znaków drogowych oraz z wykonaniem i ubiciem warstwami	szt	10		
7.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem	szt	8		
8.	08.01.01	<u>V. Elementy ulic</u> Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15x30x100 cm na ławie betonowej z betonu C-12/1	m	93		
		----- Razem	-----	-----	-----	-----
		----- Podatek VAT 23%	-----	-----	-----	-----
		----- Ogółem	-----	-----	-----	-----
		----- Słownie:	-----	-----	-----	-----