

Przedmiar do kosztorysu na wykonanie
modernizacji drogi gminnej **przez wieś**
Złota Góra na dług. 0,700km

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi.
1.	04.03.01	<u>I. Podbudowa CPV 45233000-9</u> Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej 670,0x5,10+20,0x4,0+5,0x5,0x0,5x2+45,00=3567,00m ²	m ²	3567,0	
2.	04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 w ilości średnio 100 kg/m ² dla KR-1 Obmiar jak w poz. 1	m ²	3567,00	
3.	05.03.05	<u>II.Nawierzchnia CPV 4523000-9</u> Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 wg WT-2 grubości 4 cm dla KR-1 670,0x5,00+20,0x4,0+5,0x5,0x0,5x2+45,00=3500,00	m ²	3500,00	
4.	06.03.01	<u>III Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8</u> Wykonanie poboczny z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10 cm z wyrównaniem do spadku 6,0% profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem miejsc zaniżonych pobocza gruntem z dokopu. 700,0x2x0,50= 700,00m ²	m ²	700,00	
5.	07.02.01	<u>IV. Oznakowanie CPV 4523328-5</u> Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z ich wykonaniem	szt	12	
6.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem (A-2- 1 szt, D-1 – 2 szt, A-7- 1 szt, A-4- 2 szt, U-3d 1,20 – 2 szt, U-3c 1,20- 1 szt)	szt	9	
7.	08.01.01	<u>V. Elementy ulic</u> Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 34,0+36,00=70,00	m	70,00	

