

Kosztorys ofertowy  
na wykonanie modernizacji drogi gminnej  
przez wieś **Złota Góra** dług. 0,700km

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	04.03.01	<b><u>I. Podbudowa CPV 45233000-9</u></b> Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem	m2	3567,00		
2.	04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 w ilości średnio 100kg/m2 dla KR-1	m2	3567,00		
3.	05.03.05	<b><u>II Nawierzchnia CPV 4523000-9</u></b> Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 wg WT-2 grubości 4 cm dla KR-1	m2	3500,00		
4.	06.03.01	<b><u>III Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8</u></b> Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,50mm grubości 10 cm z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem miejsc zaniżonych pobocza gruntem z dokopu	m2	700,00		
5.	07.02.01	<b><u>IV. Oznakowanie CPV4523328-5</u></b> Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem	szt	12		
6.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odbłaskowych wraz z ich wykonaniem	szt	9		
7.	08.01.01	<b><u>V. Elementy ulic</u></b> Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym.15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15	m	70		
		----- Razem	-----	-----	-----	-----
		----- Podatek VAT 23%	-----	-----	-----	-----
		----- Ogółem	-----	-----	-----	-----
		----- Słownie:	-----	-----	-----	-----

--	--	--	--	--	--	--	--