

Kosztorys ofertowy
na wykonanie modernizacji drogi gminnej we wsi Wola
Starowiejska na długości 0,370km
dz. nr ewid. 75 UG Belsk Duży

Lp	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	01.00.00	<u>I Roboty przygotowawcze CPV</u> <u>45100000-8</u>				
	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym 0,370 km	km	0,370		
	04.00.00	<u>II Podbudowa CPV-4523300-9</u>				
2.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża do prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych wykonane mechanicznie w gruncie kat III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	433,00		
3.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 15 cm na całej szerokości podbudowy	m ²	433,00		
4.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy	m ²	1510,00		
5.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,50kg/m2	m2	1510,00		

Lp	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	05.00.00	<u>III Nawierzchnia CPV 45233000-9</u>				
6.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 dla KR-1 grubości 3cm	m ²	1502,80		
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S 50/70 wg WT-2 dla KR-1 grubość 4cm	m ²	1465,00		
		<u>IV Roboty wykończeniowe CPV 4510000-8</u>				
8.	06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem poboczy gruntem z dokopu	m ²	370,00		
		<u>V. Oznakowanie CPV 45233280-5</u>				
9.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i ubiciem warstwami betonu	szt	3		
10.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem	szt	3		
Razem						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Słownie:

