

**Kosztorys ofertowy**  
na wykonanie budowy ulicy Jaśminowej i ulicy Konwaliowej  
na Osiedlu Południe w Belsku Dużym na długości 0,470km  
UG Belsk Duży

Lp	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	01.00.00	<b><u>I Roboty przygotowawcze CPV</u></b>				
	01.01.01	<b><u>45100000-8</u></b> Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	0,470		
2.		<b><u>II Podbudowa CPV-4523300-9</u></b>				
	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta wykonane mechanicznie w gruncie III kat pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2843,50		
3.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	2843,50		
4.	04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm 2,50MPa grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	2843,50		
5.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm : o uziarnieniu 0-61,5- grubości 9 cm i 0-31,5 mm - grubości 6 cm na całej szerokości	m <sup>2</sup>	2843,50		
6.	04.03.01 a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,70 kg/m2	m <sup>2</sup>	2843,50		

Lp	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	05.00.00	<b><u>III Nawierzchnia CPV 45233000-9</u></b>				
7.	05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 2014r. dla KR-2 grubości 3cm	m <sup>2</sup>	2843,50		
8.	04.01.01a	Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2	m <sup>2</sup>	2843,50		
9.	05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC-11S 50/70 wg WT-2 2014r dla KR-2 grubość 4cm	m2	2843,50		
		<b><u>IV Roboty ziemne CPV -45100000-8</u></b>				
10.	02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparką o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi po drogach twardych na odległość do 15 km na odkład. Grunt kat III	m <sup>3</sup>	1331,30		
		<b><u>V Odwodnienie CPV 45230000-8</u></b>				
11.	03.02.01	Regulacja pionowa kraterów ściekowych	szt	24		
12.	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt	23		
		<b><u>Oznakowanie CPV4523328-5</u></b>				
13.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 60mm dla znaków drogowych wraz z ich ustawieniem	szt	18		
14.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem	szt	18		
15.	07.01.01	Malowanie przejść dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2	196,4		
16.		Progi zwalniające 60x50x5 cm o długości najazdu 60 cm, szerokość jezdni 6,00m	szt	4		
Razem						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Słownie:

