

Kosztorys ofertowy na wykonanie
przebudowy drogi gminnej nr 160133W
przez wieś **Złota Góra** dług. 0,795km

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	04.04.02	<u>I. Podbudowa CPV 45233000-9</u> Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm o uziarnieniu : warstwa dolna 0-61,5 mm, grub. 9 cm, warstwa górna o uziarnieniu 0-31,5 mm grub. 6 cm				
2.	04.08.01	Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy destruktem przy średniej grubości 10 cm	m2	270,9		
3.	04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kationową w ilości 0,7kg/m2	m3	103,30		
4.	05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 2014r. dla KR1-2 w ilości średnio 100kg/m2	m2	3577,40		
5.	04.03.01a	Skropienie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2	m2	3577,40		
		<u>II Nawierzchnia CPV 4523000-9</u>				
6.	05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg WT-2 2014r. grubości 4 cm dla KR-1-2	m2	3482,00		
		<u>III Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8</u>				
7.	06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem miejsc zaniżonych pobocza gruntem z dokopu	m2	1147,50		

		<u>IV. Oznakowanie CPV4523328-5</u>				
8	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem	szt	3		
9.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem	szt	3		
		<u>V.P przepusty</u>				
10.	06.02.01	Wykonanie przepustu z rur PEHD średnicy 50 cm z betonowymi ściankami czołowymi oraz robotami ziemnymi	m	16		
		-----	-----	-----	-----	-----
		Razem	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----
		Podatek VAT 23%	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----	-----
		Ogółem	-----	-----	-----	-----

		Słownie:				

--	--	--	--	--	--	--