

Gmina Belsk Duży
ul. Jana Kozińskiego 4
05-622 Belsk Duży

T/06/01/2019

Dotyczy: sprawy nr ZP-271/1/2019 - przetargu nieograniczonego pt „Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1000m³ wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszyce”.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących w/w przetargu:

1. Prosimy o sprecyzowanie, gdzie ma być wykonana balustrada, ponieważ w opisie technicznym projektu zamiennego w pkt. 4.3.4 jest mowa o wykonaniu balustrady obwodowej na koronie zbiornika, natomiast w przedmiarze robót jest tylko 9,536m tych balustrad.

Ad.1. Balustrada wykonana powinna być jako obwodowa na koronie zbiornika co da 50,5 mb i taką należy wycenić w kosztorysie ofertowym.

2. W przedmiarze robót nie ma pozycji wykonania próby szczelności zbiornika. Czy ta próba ma zostać wykonana ?

Ad.2. W wycenie należy ująć wykonanie próby szczelności zbiornika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W pozycji 14 d.2. przedmiaru budowlanego jest wysokość ścian 6,0m, natomiast zbiornik ma wysokość 6,5m.

Ad.3. W wycenie należy przyjąć wysokość zbiornika 6,5 m co da w wyniku 311,785m²

4. Projekt sanitarny zakłada obsypanie rurociągów materiałem sypkim do wysokości 30cm ponad wierzch rury , natomiast w przedmiarze w pozycji 8 d.2.1 jest gr. 20cm oraz w pozycji 25 d.3.1 jest gr. 25cm.

Ad.4. Należy obsypać rurociągi do wysokości 25 cm.

