

Dotyczy: sprawy nr ZP-271/1/2019 - przetargu nieograniczonego pt „Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1000m³ wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszyce”.

W związku z Państwa odpowiedziami na nasze pytania uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy mamy wprowadzić do przedmiaru dwie dodatkowe pozycje:

1. Uszczelnienie przerw roboczych – ilość $3,14*15,25m*2 = 95,77mb$
2. Próba szczelności zbiornika – ilość 1 szt.

oraz czy zatwierdzają Państwo następujące zmiany w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót:

- poz. 72 d.8 – ilość 16 ton,
- poz. 46 d.5 – ilość 50,5mb,
- poz. 14 d.2 – ilość 311,785 m²,
- poz. 8 d.2.1 – ilość $65mb*(0,165m+0,25m)*0,9m - 65mb*3,14*(0,08m)^2 = 22,679m^3$
- poz.9 d.2.1 – ilość $93,6m^3 - 8,775m^3 - 22,679m^3 = 62,146m^3$
- poz. 10 d.2.1 – ilość $8,775m^3 + 22,679m^3 = 31,454m^3$
- poz. 11 d.2.1 – ilość jak w poz. 9 d.2.1 – 62,146m³
- poz. 25 d.3.1 – ilość $22,1m*(0,225m+0,25m)*0,9m + 49,9m*(0,25m+0,25m)*0,9m - 22,1m*3,14*(0,112m)^2 - 49,9m*3,14*(0,125m)^2 = 28,585m^3$
- poz. 26 d.3.1 – ilość $142,56m^3 - 9,72m^3 - 28,585m^3 = 104,255m^3$
- poz. 27 d.3.1 – ilość $9,72m^3 + 28,585m^3 = 38,305m^3$
- poz. 28 d.3.1 – ilość jak w poz. 26 d.3.1 – 104,255m³

Ad.1. / Ad.2.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych pozycji do przedmiaru robót oraz , że zatwierdza zmiany w przedstawionych pozycjach przedmiaru robót.