




RZUT skala 1:50




LOKALIZACJA SCHODÓW



RZUT skala 1:50



PRZEKRÓJ 1-1 skala 1:25



OPIS KONSTRUKCJI

Projektowana konstrukcja

- 1 Projektowana nawierzchnia TYP 3 - płyta betonowa 50x50, jasnoszara, bez fazy; **gr. 12 cm**
- 2 Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 **gr. 3 cm**
- 3 Podbudowa z tłucznia 31,5-63 mm **gr. 30-40 cm**
- 4 Podsyпка piaskowa **gr. 15 cm**
- 5 Podbudowa z kłińca 4-31,5 mm
- 6 Podsyпка cementowo - piaskowa **gr. 3 cm**
- 7 Ława z betonu B-10 MPa
- 8 Grunt rodzimy
- OG1 Opór granitowy 6x30x100 cm jasnoszary, wtopiony
- OB1 Opór betonowy 6x30x100 cm

UWAGA

Typy nawierzchni i typy podbudowy rozpatrywać łącznie z rysunkami nr 148\_PW\_D\_P\_01 i 148\_PW\_D\_P\_01 oraz tabelarycznym zestawieniem w specyfikacji wykonawczej

INWESTOR:

Gmina Belsk Duży  
ul. Kozietulskiego 4  
05-622 Belsk Duży

PROJEKTANT:

**S&P** S&P Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.  
architektura krajobrazu Siedlec 25 48-385 Otmuchów

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

opracował:	Arch. kraj. Iryna Tsymanovich
opracował:	Arch. kraj. Agnieszka Wojciula
Arch. kraj.	Kamila Krzyk-Gasiarowska

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REWITALIZACJA TERENÓW CENTRUM  
BELSKA DUŻEGO OBSZAR 2, BELSK DUŻY

działki o nr ewid. gr.  
134/5, 134/6, 134/8, 134/9, 134/11, 134/12, 135

SKALA:  
1:50, 1:25

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

DETAL SCHODÓW

OPRACOWANIE:

IT

RYSUNEK NR:

148 2 PW AK D 03 01  
nr projektu faza projektu branża rodzaj rys. nr rys. rewizja

DATA:

SIERPIEŃ 2020