

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 160113W W M. ZABORÓW
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA 160113W W M. ZABORÓW
INWESTOR : Wójt gminy Belsk Duży
ADRES INWESTORA : UL. JANA KOZIETULSKIEGO 4, 05-622 BELSK DUZY
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : marzec 2019r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4kw. 2018

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania
marzec 2019r

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 160113W W M. ZABORÓW						
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe	m	520,00		
2	KNNR 1 0111-d.1 01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	520,00		
2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
3	KNR-W 5-10 d.2 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - mechanicznie	m	1 612,04		
4	KNR AT-03 d.2 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	2 699,40		
5	KNNR 6 0801-d.2 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	2 699,40		
6	KNR 4-04 1103-d.2 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³	507,19		
7	KNR 4-04 1103-d.2 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m ³	507,19		
3		D.02.00.00. Roboty ziemne				
8	KNNR 1 0202-d.3 08	Wykonanie koryta obustronnie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.	m ³	810,00		
9	KNNR 1 0402-d.3 01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II	m ³	50,00		
4		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni DG160113W				
10	KNNR 6 0103-d.4 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3 209,00		
11	KNNR 6 0111-d.4 02	Warstwa mrozochronna gr.15,0 cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0	m ²	3 209,00		
12	KNNR 6 0113-d.4 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3 053,00		
13	KNNR 6 0113-d.4 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	2 897,00		
14	KNR 2-31 1004-d.4 07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²	2 793,00		
15	KNNR 6 0308-d.4 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	2 793,00		
16	KNR 2-31 1004-d.4 07	Skropienie warstwy wyrównawczej	m ²	2 741,00		
17	KNNR 6 0309-d.4 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2 699,40		
5		D.05.00.00. Pobocze				
18	KNNR 6 0103-d.5 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	781,50		
19	KNR 2-31 0114-d.5 07 analogia	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1,875	m ²	781,50		
6		D.07.00.00 Organizacja ruchu				
20	KNNR 6 0702-d.6 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5,00		
21	KNNR 6 0702-d.6 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - tarcze znaków	szt.	7,00		
22	KNNR 6 0705-d.6 02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie grubo warstwowe	m ²	30,00		
7		D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa				
23	KNNR 1 0501-d.7 02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²	520,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: